

セラフラットⅡ 防災

設計価格には、ⅠにⅡ～Ⅵの必要項目をそれぞれ加算して下さい。

〔算定条件〕

1. 施工規模は100㎡以上とし、ガイドライン工法による。
2. 本体工事は全数緊結とする。
3. 色調は標準色とし、特殊色は割増となります。
4. 棟は三角冠の一本葺きとします。
5. 入母屋及び特殊屋根は割増となります。
6. 残材処理は別途となります。

〔その他〕

1. 作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
2. 離島等遠距離及び立地条件の悪い場合は別途願います。
3. 基準風速38mを超える場合は別途願います。

区分	項目	寄棟	切妻	単位	備考	
Ⅰ 本体 標準 工事	3寸以上～5寸未満	8,500	8,100	㎡	標準勾配	
	5寸以上～6寸未満	9,200	8,800			
	6寸以上～7寸未満	10,400	10,000			
	7寸以上～8寸未満	11,300	10,900			
	8寸以上	12,300	11,900			
	下葺工事	970				ゴムアス系ルーフィング
	木摺・瓦棧打工事	960				瓦棧30×15(防腐加工処理材)
区分	項目		加算単価	単位	備考	
Ⅱ 役物 工事	軒部		3,000	m		
	袖部	同 質	6,000			
	雪止部	同 質	6,000			
		金 具	3,500			
	棟部	大 棟	7,000			
		隅 棟	8,000			
		差棟工法	13,000		4寸～6寸勾配のみ対応	
	谷部		5,000			
土居のし部		6,000				
Ⅲ 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	屋根面11面以上の場合	
	高所屋根工事	3階建	4,000		都度見積	荷上げ費、高所作業費含む
		4階建以上				
	耐火野地下地の屋根工事		2,300		タッピングビス使用	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式		
		50㎡超、75㎡以下	1,000	㎡		
		75㎡超、100㎡以下	500	㎡		
片棟工事		10,000	m			
片棟止め工事		15,000	箇所			
しっくい工事		3,000	m	片面のみ		
Ⅳ 付帯 工事	捨谷板金工事		3,000	m	GL鋼板0.35mm	
	雨押え板金工事		5,700		GL鋼板0.35mm、下地木材別途	
	本谷板金工事		5,000		GL鋼板0.35mm	
	ケラバ捨谷板金工事		1,500		GL鋼板0.35mm	
	ケラバかくし谷板金施工		1,500		GL鋼板0.35mm	
	軒先水切板金施工		1,500		GL鋼板0.35mm	
	広小舞キャップ工事		1,500		GL鋼板0.35mm、ケラバ・片棟部含む	
	軒先メンド工事		500			
Ⅴ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事		30,000	箇所	板金工事は別途 910mmを1単位、防火ダンパーなし	
	煙突廻り仕舞い工事		50,000			
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事		50,000			
	換気棟工事		25,000			
Ⅵ 別途 工事	小運搬費	狭小地(階段運搬費)	都度見積	式		
		2t車配送	25,000	車		
	混ぜ葺き(2色以上・1色毎)		500	㎡		
	完工後破損瓦補修		1.5	人工		
	諸経費(環境管理費等)		都度見積		廃材処理は現場内一箇所集積まで	