

J形防災 いぶし瓦

設計価格は、IにII～VIの必要項目をそれぞれ加算して下さい。

[算定条件]

1. 施工規模は100㎡以上とし、ガイドライン工法による。
2. 本体工事は全数緊結とする。
3. 和形陶器瓦はJIS53Aの規格品とする。
4. 瓦形状は削面とし、切落しは割増しとなります。
5. 棟は、大棟5段、隅棟3段とする。
6. 棟は補強金具、芯材を使用する。
7. 土居のしは割2段とする。

8. 入母屋及び特殊屋根は割増しとなります。
9. 土葺工法は割増しとなります。

[その他]

1. 作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
2. 離島等遠距離及び立地条件の悪い場合は別途願います。
3. 基準風速36mを超える場合は別途願います。

区分	項目	寄棟	切妻	単位	備考	
I 本体 標準 工事	4寸以上～5寸未満	9,500	9,000	円/㎡	標準勾配	
	5寸以上～6寸未満	10,000	9,500			
	6寸以上～7寸未満	11,000	10,500			
	7寸以上～8寸未満	11,500	11,000			
	8寸以上	12,000	11,500			
	下葺工事	970				ゴムアス系ルーフィング
	木摺・瓦棧打工事	960				瓦棧30×15(防腐加工処理材)
区分	項目	加算単価(円)		単位	備考	
II 役物 工事	軒部	万十軒瓦	5,000	m		
		一文字軒	11,500			
	袖部				8,000	
	雪止部				7,000	
	棟部	大棟	30,000			
		隅棟	27,000			
	谷部				6,500	谷樋板金工事は別途
土居のし部			6,500	雨押え板金工事は別途		
III 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	屋根面11面以上の場合	
	高所屋根工事	3階建	4,500		都度見積	荷上げ費、高所作業費を含む
		4階建以上				
	耐火野地下地の屋根工事		2,300		タッピングビス使用	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式		
		50㎡超、75㎡以下	1,000	㎡		
		75㎡超、100㎡以下	500			
片棟工事			10,000	m		
片棟止め工事			15,000	箇所		
しっくい工事			3,000	m	片面のみ	
IV 付帯 工事	捨谷板金工事			3,000	m	GL鋼板0.35mm
	雨押え板金工事			5,700		GL鋼板0.35mm、下地木材別途
	本谷板金工事			5,000		GL鋼板0.35mm
	軒先水切板金工事			1,500		GL鋼板0.35mm
	広小舞キャップ工事			1,500		GL鋼板0.35mm、ケラバ・片棟部含む
	軒先メンド工事			500		
V 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事			30,000	箇所	板金工事は別途
	煙突廻り仕舞い工事			50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事			50,000		
	換気棟工事			25,000		910mmを1単位、防火ダンパーなし
VI 別途 工事	小運搬費	狭小地(階段運搬費)	都度見積	式		
		2t車配送	25,000	車		
	完工後破損瓦補修				1.5	人工
	諸経費(環境管理費等)				都度見積	廃材処理は現場内一箇所集積まで