

S形防災 陶器瓦

設計価格には、I にII～VIの必要項目をそれぞれ加算して下さい。

〔算定条件〕

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. 施工規模は100㎡以上とし、ガイドライン工法による。 | 7. 軒瓦は棧瓦とし、軒先瓦使用は割増しとなります。 |
| 2. 本体工事は全数緊結とする。 | 8. 入母屋及び特殊屋根は割増しとなります。 |
| 3. S形陶器瓦はJIS規格品とする。 | 〔その他〕 |
| 4. 色調は標準色とし、特殊色は割増しとなります。 | 1. 作業足場及び電力・水道は無償支給願います。 |
| 5. 棟は、7寸丸一本葺きとする。 | 2. 離島等遠距離及び立地条件の悪い場合は別途願います。 |
| 6. 土居のしは割2段とする。 | |

区分	項目	寄棟	切妻	単位	備考	
I 本体標準工事	4寸以上～5寸未満	9,800	9,500	円/㎡	標準勾配	
	5寸以上～6寸未満	10,500	10,200			
	6寸以上～7寸未満	11,800	11,500			
	7寸以上～8寸未満	12,600	12,300			
	8寸以上	14,000	13,700			
	下葺工事	970				ゴムアス系ルーフィング
	木摺・瓦棧打工事	960				瓦棧30×15(防腐加工処理材)
区分	項目	加算単価(円)		単位	備考	
II 役物工事	軒部	3,000		m		
	袖部	6,000				
	雪止部	7,000				
	棟部	大棟	8,000			
		隅棟	9,000			
	谷部	7,000				谷樋板金工事は別途
	土居のし部	6,000				雨押え板金工事は別途
III 本体特殊工事	多面体屋根工事	3,000		㎡	屋根面11面以上の場合	
	高所屋根工事	3階建	4,000		都度見積	荷上げ費、高所作業費を含む
		4階建以上				
	耐火野地下地の屋根工事	2,300			タッピングビス使用	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積		式	
		50㎡超、75㎡以下	1,000		㎡	
		75㎡超、100㎡以下	500			
	片棟工事	10,000		m		
片棟止め工事	15,000		箇所			
しっくい工事	3,000		m	片面のみ		
IV 付帯工事	捨谷板金工事	3,000		m	GL鋼板0.35mm	
	雨押え板金工事	5,700			GL鋼板0.35mm、下地木材別途	
	本谷板金工事	5,000			GL鋼板0.35mm	
	軒先水切板金工事	1,500			GL鋼板0.35mm	
	広小舞キャップ工事	1,500			GL鋼板0.35mm、ケラバ・片棟部含む	
	軒先メンド工事	500				
V 特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000		箇所	板金工事は別途	
	煙突廻り仕舞い工事	50,000				
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000				
	換気棟工事	25,000			910mmを1単位、防火ダンパーなし	
VI 別途工事	小運搬費	狭小地(階段運搬費)	都度見積	式		
		2t車配送	25,000	車		
	混ぜ葺き(2色以上・1色毎)	500		㎡		
	完工後破損瓦補修	1.5		人工		
	諸経費(環境管理費等)	都度見積			廃材処理は現場内一箇所集積まで	